

Betreff: **Änderung** - Veröffentlichung von Ausschreibungen  
Hannover – Mittelfeld, Liegnitzer Weg, Breslauer Straße, Klausenerweg  
Projekt 0545/0546

---

Text der Veröffentlichung entsprechend VOB/A 2016, § 12 Abs. 1, Nr.2

- a) Auftraggeber  
**GBH, Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH**  
Otto-Brenner-Straße 4, 30159 Hannover
- b) Vergabeverfahren  
Öffentliche Ausschreibung
- c) Elektronisches Verfahren?  
Elektronische Angebotsabgabe ist nicht zugelassen
- d) Art des Auftrages  
**Gartenlandschaftsbauarbeiten** für die Neubaumaßnahme "Ergänzungsbauten Mittelfeld"
- e) Ort der Ausführung  
30519 Hannover – Mittelfeld, Liegnitzer Weg, Breslauer Straße, Klausenerweg
- f) Art und Umfang der Leistung  
Bearbeitungsbereich / Flächen:
- Die Bearbeitungsbereiche der Objekte beziehen sich auf die Grenzen der Grundstücke, auf welchen die Neubaumaßnahmen entstehen (gesamt ca. 3804 m<sup>2</sup>). Zu der zu bearbeitenden Fläche kommen die Anschlussbereiche an die Wendehämmer (gesamt ca. 100m<sup>2</sup>) hinzu.
- Befestigte Flächen:
- Betonsteinplatten in Eingangsbereichen (Ca. 130 m<sup>2</sup>)
  - 33 Stellplätze mit einfachen Rechteckpflaster aus Betonsteinen (ca. 180 m<sup>2</sup>) oder einem Schotterrasen (ca. 525 m<sup>2</sup>)
  - ca. 30 m<sup>2</sup> Fläche Spielplätze auf Grünfläche.
  - Der Anschluss der Grünflächen an die drei Gebäude erfolgt über einen in Sand verlegten Betonplattenstreifen 40/40/6 cm (ca. 50 m<sup>2</sup>).
- Baukonstruktionen in Außenanlagen:
- Maschendrahtzaun mit einer Länge von ca. 10 m hergestellt.
- Einbauten in Außenanlagen
- ca. 15 Fahrradbügel
- Pflanz- und Saatflächen:
- Oberbodenauftrag inkl. Rasensaat (ca. 1340 m<sup>2</sup>)
  - Anpflanzung von Ziergehölzen und Bäumen
- g) Zweck der baulichen Anlage  
Es sollen drei dreigeschossige Wohngebäude (33 WE) in Massivbauweise erstellt werden. Die Gebäude sind vollunterkellert, haben einen rechteckigen Grundriss und äußere maximale Grundrissabmessungen von ca. 12,0/13,0 m × 25,6 m (ohne das teilweise außenliegende Treppenhaus). Die Oberkante des Daches liegt bei ca. 13,00 m über Gelände (= - 0,92 m). Das außenliegende Treppenhaus von zwei der drei Gebäude hat die äußeren Grundrissabmessungen von ca. 4,85 m x 6,81 m. Die Oberkante des Treppenhauses liegt bei ca. 9,0 m. Ein Wohngebäude hat ein innenliegendes Treppenhaus mit einem Aufzug, über die die Wohnungen zu erschließen sind

- h) Lose?  
Eine Vergabe getrennt nach Losen ist nicht vorgesehen
- i) Ausführungszeit  
Ausführung der Arbeiten von **18. KW 2017 – 25. KW 2017**
- j) Nebenangebote  
Nebenangebote sind zugelassen
- k) Vergabestelle, Anforderung der Unterlagen sowie Informationen während des Verfahrens  
Wie a) z. Hd. Frau Ivanova Tel. 0511 6467 2356, Ausschreibungen@hanova.de
- l) Kosten  
Ohne Berechnung
- m) Bei Öffentlicher Ausschreibung:  
Versand der LVs ab **22.03.2017**
- n) Frist für den Eingang der Angebote  
Submissionstermin **06.04.2017, 13:00 Uhr**
- o) Vergabestelle, Angebotsabgabe  
wie a)
- p) Sprache  
deutsch
- q) Submissionstermin  
**Submissionstermin 06.04.2017, 13:00 Uhr**  
Ort wie a), Teilnahme an der Submission nur bei Abgabe eines Angebots
- r) Sicherheiten  
5% der Auftragssumme als Sicherheit für die Vertragserfüllung  
3 % als Sicherheit für Mängelansprüche
- s) Finanzierungs-/Zahlungsbedingungen  
Entsprechend VOB B § 16
- t) Rechtsform von Bietergemeinschaften  
Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
- u) Nachweise  
**Nachweis über Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit**  
gemäß Formular EVM 124 „Eigenerklärungen zur Eignung“.
- v) Zuschlagsfrist  
**19.05.2017**
- w) Nachprüfstelle  
Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr